



**Signaturer:**

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| Ekst. | Nyt / Flyttet   | Adgangsvej til arbejdsområde   |
| Ekst. | Interimsbelægning eller skridsikre køreplader                       | Arbejdsområde  |
| Ekst. | Ind- og udkørsel til arbejdsområde                                  | Dæksant inkl. N42/N43  |
| Ekst. | Tavlestænder  | Signalstænder  |
| Ekst. | Midlertidig kørebaneafmærkning, hvid termoplast                     | Afspærringshegn (byggepladshegn)                                     |
| Ekst. | N44.1 Markeringscyklindere med høj- og lavtsiddende lægter el.lign. | N42 Kantafmærkningsplader 100 cm pr. 10 m, med mindre andet er nævnt |
| Ekst. | N44.1 Markeringscyklindere eller N44.2 Markeringskegler pr. 10 m    | N44.3 Vognbaneledere pr. 5 m (faner)                                 |
| Ekst. | N46 Markeringssygte på fortov og cykelsti efter behov               | Z33 Gult blinksignal på kørebane                                     |
| Ekst. | Betonklot (max. 50 km/h)  | Trafikværm ASI A, T1 W ≤ 1,0m  |
| Ekst. | Trafikværm ASI A, T3 Wdyn≤0,1m, h≥1,0m                              | Ledebøjlske med N42, 50 eller 75 cm                                  |
| Ekst. | Rampe   | Autoværm eller hegn  |
| Ekst. | Vejprojekt, pågår/udført  | Omkørselsrute  |

- Noter:**
- Ekst. forhold er nedtonet.
  - Ubemærkede mål er 1 meter.
  - Infotavler opstilles 10 dage før vejarbejde
  - CG1-lavler opstilles 48 timer før vejarbejde og forsynes med dato og tidspunkter

KOORDINATSYSTEM: DKT/M3/DV/R90

<b>Brosvinget, Karrebæksminde</b>									
<b>SYSTEMAFSPÆRRING</b>									
Trafikafvikling Totalspærring af Brosvinget									
1:600									
Proj.	NT	Tegnet	NT	Kontrol	RN	Godk.	NH	Dato	28.11.2025
Systemafspærring		SPVI		350669-39001					
		Ingeniørrådgivning							